

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES



OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTES/PE

CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 23.198.833/0001-04

PROCESO Nº: 019/2021
MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021
BOL: MAT = SER = 10,00%

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 11/2020 ORSE/OUTUBRO2020

OS Nº	CONTRATO Nº	DATA DE INÍCIO	PRazo EXECUÇÃO (DI)	TERMINO PREVISTO	BM - PERÍODO	VALOR LICITAD.	VALOR CONTRATADO	SERVIÇO EXCELENTE	SERVIÇO EXTRA	SERVIÇO SUPLENTE	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATUAL	BM - R\$ MENSAL	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	REPLA V (%)
09/08/2021	012/2021	09/08/2021	1.200	20-jun-25	11/10/22	3000/124	48.452,74	9,03%	375.164,84	69,92%	529.294,34	510.000,10	5,21%	0,00%	5,21%	57,11%
0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635	0,9635

ITEMS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			FINANCEIRO			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ADOTADO	SUPRIMIR	TOTAL	QTD E	VALOR	%	QTD E	VALOR	%	QTD E	VALOR	%
1.1	S	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22" / DESNADA, DE 2,0 X 1,125" (1/2" SEMPOS) PARA FUNDADO	M²	6,00			6,00	38,101	1,0000	-	-	2.160,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	2.160,36	100,00%
2.0	S	COBERTA	TRAMA DE MADEIRA COM OSTA POR: REPAROS E TERCOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL INCLUI O TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	383,54			383,54	5,175	1,0000	-	-	18.449,36	44,40	2.253,30	12,21%	66,52	4.847,64	26,28%	288,02	13.602,02	73,72%
2.1	S	SINAPI	RETRAFIAÇÃO DE MADEIRA COM OSTA POR: REPAROS E TERCOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL INCLUI O TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	514,22			514,22	5,258	1,0000	-	-	27.042,33	280,00	14.725,20	54,45%	363,43	18.112,78	70,66%	150,78	7.930,05	29,34%
2.2	S	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAIS SEM REPARCIMENTO AF_12/2017	M²	301,35			301,35	7,07	1,0000	-	-	2.130,34	44,40	3.133,90	14,73%	100,32	1.346,56	63,10%	111,03	784,98	36,84%
2.3	S	SINAPI	RETRAFIAÇÃO DE MADEIRA COM OSTA POR: REPAROS E TERCOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL INCLUI O TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	992,54			992,54	13,90	1,0000	-	-	18.759,31	155,40	2.937,08	15,96%	662,92	12.907,37	68,81%	308,61	5.851,63	31,19%
2.4	S	SINAPI	MANUTENÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUFIM, COM APLICAÇÃO DE 01 LITRO DE PINTOX OU SIMILAR	M²	300,00			300,00	17,03	1,0000	-	-	5.109,30	44,40	759,13	14,80%	44,40	759,13	14,80%	255,90	4.352,98	85,20%
2.5	S	ORSE	RETRAFIAÇÃO DE MADEIRA COM OSTA POR: REPAROS E TERCOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL INCLUI O TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	7,76			7,76	11,108	1,0000	-	-	854,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,76	854,22	100,00%
2.6	S	SINAPI	FORR. EM MADEIRA PINUS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INC. USINE ESTUTURA DE TACAO, AF_05/2017	M²	25,00			25,00	33,83	1,0000	-	-	845,75	-	-	0,00%	8,55	288,24	34,20%	16,45	556,30	65,81%
2.7	S	SINAPI	FORR. EM MADEIRA PINUS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INC. USINE ESTUTURA DE TACAO, AF_05/2017	M²	86,70			86,70	67,89	1,0000	-	-	5.886,36	-	-	0,00%	69,30	4.704,77	79,83%	17,40	1.181,28	20,07%
2.8	S	SINAPI	REMOÇÃO DE FIBROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAIS, SEM REPARCIMENTO AF_12/2017	M²	86,70			86,70	1,86	1,0000	-	-	161,86	-	-	0,00%	86,70	161,26	100,00%	-	-	0,00%
2.9	S	SINAPI	REMOÇÃO DE FIBROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAIS, SEM REPARCIMENTO AF_12/2017	M²	25,00			25,00	4,49	1,0000	-	-	112,25	-	-	0,00%	8,55	38,38	34,10%	16,45	73,98	65,81%
2.10	S	SINAPI	REMOÇÃO DE FIBROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAIS, SEM REPARCIMENTO AF_12/2017	M²	673,04			673,04	23,00	1,0000	-	-	18.828,30	222,00	5.550,00	32,68%	289,65	7.216,25	42,88%	364,39	9.809,75	57,11%
3.0	S	SINAPI	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E LAJES	M²	673,04			673,04	23,00	1,0000	-	-	18.828,30	222,00	5.550,00	32,68%	289,65	7.216,25	42,88%	364,39	9.809,75	57,11%
3.1	S	SINAPI	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E LAJES	M²	673,04			673,04	23,00	1,0000	-	-	18.828,30	222,00	5.550,00	32,68%	289,65	7.216,25	42,88%	364,39	9.809,75	57,11%
4.0	S	SINAPI	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E LAJES	M²	673,04			673,04	23,00	1,0000	-	-	18.828,30	222,00	5.550,00	32,68%	289,65	7.216,25	42,88%	364,39	9.809,75	57,11%
4.1	S	SINAPI	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E LAJES	M²	673,04			673,04	23,00	1,0000	-	-	18.828,30	222,00	5.550,00	32,68%	289,65	7.216,25	42,88%	364,39	9.809,75	57,11%

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil

CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

Assinado de forma digital
por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

FILANILHA DE MEDIÇÃO - FL. 117

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVIDA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CNPJ: 23.198.833/0001-04

OS Nº	0908/2021	VALOR LICITADO	R\$	529.294,34	REPLA (%)
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,10	
FATOR K	0,9935	SERVIÇO EXCELENTE			0,00%
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	28.596,32	5,21%
PRazo EXECUÇÃO (D)	1.260	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	20-jan-25	VALOR TOTAL	R\$	538.596,42	5,21%
BM - PERÍODO	11/10/21 - 30/01/24	SALDO CONTRATUAL	R\$	161.431,40	30,89%
		BM - R\$ MENSAL	R\$	48.452,74	9,00%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	375.164,84	69,92%

PROCESSO Nº 019/2021
MODALIDADE Nº 012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021
BOLSA
MAT =
SER = 30,00%

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)

EDIÇÃO Nº: 12

BM-12

BM - R\$ ACUMULADO

R\$

DADOS CONTRATUAIS

MEDICÃO NO PERÍODO

MEDICÃO ACUMULADA

SALDO A MEDIR

ITEMS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FINANCEIRO				MEDIDA NO PERÍODO				MEDIDA ACUMULADA				SALDO A MEDIR		
Nº	CTR					CTR	AOI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ADOTADO	SUPRIMIR	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
4.2	S	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARÇAMASSA TIPO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACHES INTERNOS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10/1MM, COM EDUCAÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2014	M²	208,55			208,55	21,08	1,0000	-	-	5.142,34	62,17	1.533,11	29,81%	208,55	5.142,84	100,00%	-	-	0,00%
4.3	S	SINAPI	87878	CHARGCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARÇAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	208,55			208,55	4,52	1,0000	-	-	942,35	6,00	27,12	2,88%	208,38	641,87	99,92%	0,17	0,77	0,08%
4.4	S	SINAPI	87879	CHARGCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARÇAMASSA TIPO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	0,22			0,22	4,22	1,0000	-	-	0,33	-	-	0,00%	-	-	-	0,22	0,93	100,00%
4.5	S	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERIORS DE CASAS. AF_08/2014	M²	893,43			893,43	2,94	1,0000	-	-	2.626,38	-	-	0,00%	460,80	1.354,75	51,59%	432,63	1.271,93	48,41%
4.6	S	SINAPI	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, JIMA DEMAC AF_06/2014	M²	652,01			652,01	3,65	1,0000	-	-	2.379,34	-	-	0,00%	380,89	1.380,24	58,42%	27,12	989,59	41,59%
4.7	S	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMOS. AF_06/2014	M²	652,01			652,01	12,00	1,0000	-	-	7.824,12	-	-	0,00%	380,89	4.570,98	58,42%	27,12	3.253,44	41,59%
4.8	S	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_06/2014	M²	457,79			457,79	13,50	1,0000	-	-	6.180,17	-	-	0,00%	-	-	-	457,79	6.180,17	100,00%
4.9	S	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERIORS DE CASAS, DUAS DEMOS. AF_11/2016	M²	816,51			816,51	13,00	1,0000	-	-	12.247,35	-	-	0,00%	602,55	9.038,25	73,80%	213,98	3.208,40	28,20%
4.10	S	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÓ) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRAS (POR DEMO). AF_07/2020	M²	197,26			197,26	21,00	1,0000	-	-	4.142,46	-	-	0,00%	64,27	1.760,67	42,72%	112,98	2.372,79	57,28%
4.11	S	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRAS (POR DEMO). AF_07/2020	M²	197,26			197,26	42,00	1,0000	-	-	8.284,32	-	-	0,00%	119,60	5.031,60	60,73%	77,48	3.253,32	39,21%
4.12	S	SINAPI	73739001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOS. AF_07/2020	M²	475,40			475,40	13,00	1,0000	-	-	9.032,30	-	-	0,00%	135,08	2.577,54	28,54%	339,74	6.455,08	71,46%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											1.024,73	-	27.456,31	-	-	0,00%	-	0.221,46	31,72%	-	18.764,81	98,27%
5.1	S	SINAPI	91953	INTERLUPTOR SIMPLIFICADO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00			5,00	37,60	1,0000	-	-	188,30	-	-	0,00%	5,00	188,00	100,00%	-	-	0,00%
5.2	S	SINAPI	91996	TOQUE MÉDIO DE EMBOITR (1 MÓDULO), 2P+10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00			8,00	31,77	1,0000	-	-	246,16	-	-	0,00%	8,00	246,16	100,00%	-	-	0,00%
5.3	S	SINAPI	92022	INTERLUPTOR SIMPLIFICADO (1 MÓDULO) COM 1 TOQUE MÉDIO DE EMBOITR 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00			3,00	37,73	1,0000	-	-	113,19	-	-	0,00%	3,00	113,19	100,00%	-	-	0,00%
Franciely D. de Almeida																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBES E CENTRO DA MULHER SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 23.198.833/0001-04

PROCESSO Nº: 019/2021

SINAPI 11/2020 ORSEOUTUBRO/2020

MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021

BOI =

MAT =

SER = 30,00%

OS Nº	09/08/2021	VALOR LICITADO:	R\$	529.294,34	REPLA (%)
CONTRATO Nº	01/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	510.000,10	
FATOR K	0,9835	SERVIÇO EXCELENTE	R\$		0,00%
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$	26.596,32	5,21%
PRazo EXECUÇÃO (DD)	1.280	SERVIÇO SUPLENTE	R\$	538.596,12	0,00%
TERMINO PREVISTO	20-jan-23	VALOR TOTAL	R\$		5,21%
BM - PERÍODO	11/10/21	SALDO CONTRATUAL	R\$	161.431,40	30,08%
		BM - R\$ MENSAL	R\$	48.452,14	9,03%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	375.164,64	69,92%

TABELA DE REFERÊNCIA

MEDICÃO Nº: 12

BM - 12

R\$

375.164,64

69,92%

ITENS	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				FINANCEIRO				MÉDIO NO PERÍODO				MÉDIO ACUMULADA				SALDO A METRIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	/OITADO	SUPRIMIR	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
5.4	S	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR, LÂMPADAS, CABO, RAÍSGO, QUEBRA E CHUVA D'ÁGUA (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	32,00	-	-	32,00	13,78	1,0000	-	-	4.408,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	S	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20x250V CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RAÍSGO, QUEBRA E CHUVA D'ÁGUA AF 01/2016	UN	16,00	-	-	16,00	17,151	1,0000	-	-	2.728,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	S	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPORÇÃO COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	5,00	-	-	5,00	3,94	1,0000	-	-	174,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	S	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	28,00	-	-	28,00	2,64	1,0000	-	-	695,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	S	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20W W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	15,00	-	-	15,00	41,33	1,0000	-	-	724,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	S	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2010	UN	2,00	-	-	2,00	41,24	1,0000	-	-	86,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	S	SINAPI	TAMPA CEGA EMPILHADA PARA COQUELETA 4x12x2	UN	3,00	-	-	3,00	3,78	1,0000	-	-	17,34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	S	ORSE	REMOÇÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1 EM TETO OU PAREDE	PT	36,00	-	-	36,00	2,155	1,0000	-	-	883,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	S	ORSE	REMOÇÃO DE PONTO DE TOMADA FORA TIPO 1	UN	46,00	-	-	46,00	43,44	1,0000	-	-	2.228,30	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	S	ORSE	REMOÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	2,00	-	-	2,00	82,79	1,0000	-	-	165,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	S	ORSE	REFLETOR SLIM L10 200W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO, 6500K, AUTO/OT, MARCA QUALITEX SIMILAR	UN	23,00	-	-	23,00	60,300	1,0000	-	-	1.386,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	N	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015	UN	-	-	-	-	31,19	-	-	-	31,19	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	N	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUITIR (1 MÓDULO), 2+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2015	UN	-	-	-	-	23,21	-	-	-	23,21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	N	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESISTENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CABA, ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RAÍSGO, QUEBRA E CHUVA D'ÁGUA AF 01/2016	UN	-	-	-	-	14,361	-	-	-	14,361	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18	N	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF UNCR 17.50 02/2019	UN	-	-	-	-	13,52	-	-	-	13,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	S	SINAPI	DUCHA HIGIENICA, PLÁSTICA, COM REGISTRO METAL CO 1/2"	UN	3,00	-	-	3,00	10,300	1,0000	-	-	30,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	S	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2"	UN	66,00	-	-	66,00	13,000	1,0000	-	-	858,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	S	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	27,00	-	-	27,00	13,000	1,0000	-	-	351,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	S	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 20,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PIADEIRO PORCELÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7,00	-	-	7,00	13,300	1,0000	-	-	93,10	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	S	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	34,00	-	-	34,00	63,000	1,0000	-	-	2.142,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Francley D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:231588330/0104

Assinado de forma digital
por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:231588330/0104

FLANILHA DE MEDIÇÃO - 31/7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉSPE

CONTRATADA PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 23.198.333/0001-04

PROCESSO Nº 019/2021
MODALIDADE Nº PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021

SINAPI 112029 ORSE(OUTUBRO/2020)

OS Nº	0908/2021	VALOR LICITADO	R\$ 529.294,14	REPLA (%)	
CONTRATO Nº	012/2021	VALOR CONTRATADO	R\$ 510.000,10		
FATOR K	0,9635	SERVIÇO EXCELENTE		0,00%	
DATA DE INÍCIO	9-ago-21	SERVIÇO EXTRA	R\$ 26.596,32	5,21%	
PRazo EXECUÇÃO (DD)	1.260	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
TERMINO PREVISTO	20-jun-25	VALOR TOTAL	R\$ 536.596,42	5,21%	
BM - PERÍODO	11/10/22	SALDO CONTRATUAL	R\$ 161.431,49	30,00%	
MEDIÇÃO Nº: 12		BM - PERÍODO	30/01/24	BM - PERÍODO	30/01/24
		BM - PERÍODO	BM - PERÍODO	BM - PERÍODO	BM - PERÍODO
		BM - PERÍODO	BM - PERÍODO	BM - PERÍODO	BM - PERÍODO

ITENS		TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				FINANCEIRO				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A METR	
Nº	CTR					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	UNITARIO	SUPRIMIR	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	Q DE	VALOR	%
6.6	S	SINAPI	86931	VASO SANITARIO E FOMADO COM CADA APROPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENIGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	UN	3,00	-	-	3,00	43,100	1,0000	-	-	1.290,30	0,00%	-	-	-	-	3,00	1.290,00	100,01%	
6.7	S	SINAPI	86351	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2021	UN	2,00	-	-	2,00	3,100	1,0000	-	-	60,30	0,00%	2,00	60,00	100,00%	-	-	0,00%		
6.8	S	SINAPI	89957	PONTE DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBR/MAU) COM TUBULACAO DE PVC, DI 25 MM, INSTALADO EM RAVAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUFBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	5,00	-	-	5,00	123,02	1,0000	-	-	640,10	0,00%	1,00	129,02	20,00%	4,00	512,08	80,00%		
6.9	S	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, RISCAREL 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2021	UN	1,00	-	-	1,00	73,02	1,0000	-	-	73,32	0,00%	1,00	73,02	100,00%	-	-	0,00%		
6.10	S	SINAPI	100846	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	UN	6,00	-	-	6,00	3,100	1,0000	-	-	270,30	0,00%	3,00	90,00	33,33%	6,00	180,00	66,67%		
6.11	S	SINAPI	11743	RALO JIFONADO REDONDO CROMADO, PVC, 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	-	-	3,00	3,00	1,0000	-	-	24,30	0,00%	2,00	16,00	66,67%	1,00	8,00	33,33%		
6.12	S	ORSE	1204	REVISAO DE PONTOS DE AGUA TIPO 1	UN	6,00	-	-	6,00	21,10	1,0000	-	-	144,30	0,00%	3,00	72,30	50,00%	3,00	72,30	50,00%		
6.13	S	ORSE	1680	REVISAO DE PONTOS DE ESGOTO TIPO 1	UN	1,00	-	-	1,00	33,84	1,0000	-	-	33,84	0,00%	-	-	-	1,00	33,84	100,01%		
6.14	S	ORSE	2050	CHUFBRO PLASTICO SEM REGISTRO	UN	4,00	-	-	4,00	13,41	1,0000	-	-	77,64	0,00%	-	-	-	4,00	77,64	100,01%		
6.15	S	ORSE	12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTER-FOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLASTICO ABS BRANCO, COM LISO FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUCAO DO PAPEL INTER-FOLHA E FIM DO EMPILAMENTO ASSCINZA	UN	63,00	-	-	63,00	83,00	1,0000	-	-	6.237,30	0,00%	11,00	1.089,00	17,46%	52,00	5.148,00	82,54%		
6.16	S	ORSE	1679	PONTE DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDADEL DE Ø 4) MM (LAVATÓRIOS, MÓTÓRES, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN	1,00	-	-	1,00	62,73	1,0000	-	-	62,73	0,00%	1,00	62,73	100,00%	-	-	0,00%		
6.17	S	SINAPI	95544	PAPELERA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO E XACAO AF 01/2020	UN	21,00	-	-	21,00	63,00	1,0000	-	-	1.280,30	0,00%	3,00	180,00	14,29%	18,00	1.080,00	85,71%		
6.18	S	SINAPI	85547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO 1 DISPENSAR PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML - INCLUSO E XACAO AF 01/2020	UN	72,00	-	-	72,00	7,100	1,0000	-	-	5.040,30	0,00%	11,00	770,00	15,28%	61,00	4.270,00	84,72%		
6.19	S	ENLUBR	18.07.103	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLIS DE ACO INOXIAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSÖES 1,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES	UN	5,00	-	-	5,00	33,170	1,0000	-	-	1.658,30	0,00%	-	-	-	5,00	1.658,30	100,01%		
6.20	S	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPLETO BRILHO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 01/2020	UN	16,00	-	-	16,00	27,100	1,0000	-	-	4.344,30	0,00%	2,00	540,00	12,50%	14,00	3.804,00	87,50%		
6.21	N	ORSE	021030R3E	PIA DE COZINHA COM BANDELA EM ACO INOX, DIM 1,20 X 0,60 M, COM CUBA SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONJUNTO E ASSENTADA, VER 03	UN	-	-	-	1,00	563,49	-	-	563,49	0,00%	1,00	563,49	100,00%	-	-	0,00%			
7.0	S	ESMAFURILAS	72116	VIDRO LISO COM LAM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M²	1,45	-	-	1,45	12,181	1,0000	-	-	17,6,33	0,00%	1,45	17,6,33	100,00%	-	-	0,00%		
7.1	S	SINAPI	90830	FECHA JURA DE ENLUBR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAPOAO MEDIO, INCLUSO E EXECUCAO DE FURCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2019	UN	2,00	-	-	2,00	143,16	1,0000	-	-	286,32	0,00%	2,00	286,32	100,00%	-	-	0,00%		
7.2	S	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LIVE OU MEIA), PADRAO MEDIO, 91X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM E EXECUCAO DO FURCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2019	UN	2,00	-	-	2,00	862,61	1,0000	-	-	1.725,22	0,00%	2,00	1.725,22	100,00%	-	-	0,00%		

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A: 23.198.833-000104
LTD.A: 23.198.833-000104

Assinado de forma digital
por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
FAMILIAR DE MEDICAO - LTDA

D O DA MULHER/SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ: 23.198.833/0001-04

PROCESSO Nº	019/2021	TABELA DE REFERÊNCIA
		SER = 20,00%

SINAPI 11/2020 ORSE(OUTUBRO/2020)

MEDICAO Nº: 12	BM-12	BM-R\$ MENSAL	R\$	48.452,74	9,03%
		BM-R\$ ACUMULADO	R\$	375.164,84	69,92%

Engenhreira Civil	PAUBRASIL	Assinado de forma digital	FLAMULA DE MEDICAO - LTDA/
CREA-PE/181957666-3	CONSTRUTORA	por PAUBRASIL	
	LTDA:23198833000104	CONSTRUTORA	
	LTDA:23198833000104	LTDA:23198833000104	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÉS/PE

CONTRATADA: PAUBRASIL CONSTRUTORA ENRELI EPP

CNPJ: 23.198.833/0001-04

PROCESSO Nº: 019/2021

SINAPI 11/2020 ORSE/OUTUBRO/2020

MODALIDADE Nº: PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021

BDI %

MAT =

SER = 2,00%

TABELA DE REFERÊNCIA

DADO 3 CONTRATANTAS

ITEMS	TABELA	CODIC	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				FINANCEIRO													
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ADITADO	SUPERAR	TOTAL	QTDI	VALOR	%	QITE	VALOR	%	QIDE	VALOR	%
9.1	N	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUELETO DE SOLA PREDOMINANTEMENTE ARGILOSC. AF 11/2019	M²	-	228,00		228,00	1,29	0,3635	503,09	-	503,09	-	-	0,00%	228,00	503,09	100,00%	-	-	0,00%
9.1	N	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEI-FRQ) EM TIFECHO RETO, (CONFECIONADA EM CONCRETO PR- FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X13X20 CM) (COMPILMENTO X EASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2019, P LASTRADO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS (OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2019	M	-	17,57		17,57	4,83	0,3635	726,78	-	726,78	-	-	0,00%	17,57	726,78	100,00%	-	-	0,00%
9.1	N	SINAPI	LASTRADO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS (OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2019	M²	-	228,00		228,00	21,47	0,3635	6.474,23	-	6.474,23	-	-	0,00%	228,00	6.474,23	100,00%	-	-	0,00%
9.1	N	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (CEMENTO/ AREIA MEDIA BRITA) - PREPARO MECANICO COM BETONIEIRA 400 L. AF 07/2019	M³	-	11,40		11,40	461,74	0,3635	5.159,83	-	5.159,83	-	-	0,00%	11,40	5.159,83	100,00%	-	-	0,00%

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A: 23198833000104
LTD.A: 23198833000104

Assinado digitalmente por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A: 23198833000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FREDIAL DOS PREDÍOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23 DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						
					QTE	C	P	A	V	(X)	FATOR
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI	4313	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²							
2.0 COBERTA											
2.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TELHAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²				44,40			44,40
2.2	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²				280,00			280,00
2.3	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²				44,40			44,40
2.4	SINAPI	101330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²				155,40			155,40
2.5	ORSE	2324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M²				44,40			44,40
2.6	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²							
2.7	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²							
2.8	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²							
2.9	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRCMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²							

CREA DE 1844570-3
Engenheira Civil
Francieli D. de Almeida

CREA-PE 181957666-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FUNDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23 DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						FATOR	TOTAL
					QTE	C	P	A	V	(X)		
2.10	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_02/2017	M²								
3.0 REVESTIMENTO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES E LAJES												
3.1	SINAPI	96555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIÉTERICA / MEMBRANA ACRÍLICA 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²				222,00				222,00
4.0 PINTURA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS												
4.1	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²				62,17				62,17
4.2	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²				6,00				6,00
4.3	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²								
4.4	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²								
4.5	SINAPI	86415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²								
4.6	SINAPI	86482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²								

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

Assinado de forma digital
por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

MEMÓRIA - MEDIÇÃO 4 - FL. 2/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23 DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						FATOR	TOTAL
					QTE	C	P	A	V	(X)		
4.7	SINAPI	86486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²								
4.8	SINAPI	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2014	M²								
4.9	SINAPI	96626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²								
4.10	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²								
4.11	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE AÇEAAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM CBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²								
4.12	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M²								
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN								
5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN								
5.3	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN								

Franciely D. de Almeida

Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

Assinado de forma
digital por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

MEMÓRIA - MEDIÇÃO 4 - FL. 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISCAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23

DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						FATOR	TOTAL
					QTE	C	P	A	V	(X)		
5.4	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN								
5.5	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN								
5.6	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN								
5.7	SINAPI	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN								
5.8	SINAPI	97617	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE TIPO DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN								
5.9	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAFRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN								
5.10	SINAPI	7343	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN								
5.11	ORSE	624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO "EM TETO OU PAREDE"	PT								
5.12	ORSE	629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	UND								
5.13	ORSE	632	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DE INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT								

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:231988330010
4

A: assinado de forma digital por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:2319883300104
MEMÓRIA - MEDIÇÃO 4 - FL. 4/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISCAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23

DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						FATOR	TOTAL
					QTE	C	P	A	V	(X)		
5.14	ORSE	12808	REFLETOR SLIM LED 20W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND								
5.15	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND								
5.16	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND								
5.17	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABELO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND								
5.18	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF UN CR 17,50 -02/2020	UND								
6.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSSANITÁRIAS												
6.1	SINAPI	1370	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN								
6.2	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
6.3	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
6.4	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
6.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								

Franciele D. de Almeida

Engenheira Civil

CREA-PE 181957666-3

PA/JBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:2319833000104

Assinatura de Form 3 digital
por PA/JBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:2319833000104

MEMÓRIA - MEDIÇÃO 4 - FL. 5/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CORTÊS/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA

DATA INI = 11/10/23 DATA FIM = 30/09/24

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS						FATOR	TOTAL
					QTE	C	P	A	V	(X)		
6.6	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								-
6.7	SINAPI	86361	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN								-
6.8	SINAPI	86957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBFAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVEVARIA. AF_12/2014	UN								-
6.9	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN								-
6.10	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN								-
6.11	SINAPI	11743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN								-
6.12	ORSE	1204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN								-
6.13	ORSE	1380	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UND								-
6.14	ORSE	2050	CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO	UND								-
6.15	ORSE	12208	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	UND								-
6.16	ORSE	1379	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND								-
6.17	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN								-

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 18957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:2319833000104
Assinado de forma digital
por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:2319833000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISCAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA										DATA INI = 11/10/23		DATA FIM = 30/09/24	
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS								
					QTE	C	P	A	V	(X)	FATOR	TOTAL	
6.18	SINAPI	90547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.19	EMLURB	19.07.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, METAL OU SIMILAR, NAS DIMENSÕES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UND									
6.20	SINAPI	103868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN									
6.21	ORSE	02103/ORS E	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, C/IM 1,20 X 0,60 M, C/01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA VER 03	UND									
7.0 ESQUADRIAS													
7.1	SINAPI	72116	VIDRO LISO COM JM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M²									
7.2	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN									
7.3	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN									

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:231988330-01
0-1

Assinado de forma
digital por PAUBRASIL
CONSTRUTORA
LTD.A:23198833000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FISCAL DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, UBS E CENTRO DA MULHER/SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - "12" - MEMÓRIA LBS BERNARDINO VALENÇA BORBA										DATA INI = 11/10/23		DATA FIM = 30/09/24	
IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS								
					QTE	C	P	A	V	(X)	FATOR	TOTAL	
7.4	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE COFRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACAEAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²									-
7.5	SINAPI	103659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, FADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M									-
7.6	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²									-
7.7	ORSE	1341	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²									-
7.8	ORSE	1359	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²									-
7.9	ORSE	7734	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de uic, de 75 x 38 x2,65mm, inclus. poção, mureta h=0,35m revest. c/ pedra miracema (pedra ESCOLAS)	M²									-
7.10	ORSE	1797	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²									-
8.0 ESTRUTURA													
8.1	SINAPI	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/COX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UND									-
8.2	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X9X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²									-
8.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²					111,05				111,05

Franciely D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3

GOVERNO MUNICIPAL
CORTÊS
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BOLETIM DE MEDICÃO - "12" - MEMÓRIA UBS BERNARDINO VALENÇA BORBIA

DATA FIM = 3(1/09/24

Francieli D. de Almeida
Engenheira Civil
CREA-PE 181957666-3